

KEUK

Vorbereitung
montage

Inhoudsopgave

	Jouw KEUK komt eraan	3
1	Verwijderen van de oude keuken	4
2	Leidingwerk volgens installatietekening	4
	2.1 Aanpassen van het leidingwerk	5
	2.2 Water	6
	2.3 Elektra	7
3	Afwerkingen	7
	3.1 Afwerken van de wanden	8
	3.2 Afwerken van de vloer	9
4	Installatie van de keuken	10
5	Apparatuur registreren	11
6	CHECKLIST	12
7	Even sparren?	13

Jouw KEUK komt eraan

Gefeliciteerd met je nieuwe KEUK. Binnenkort komen we jouw keuken monteren. Een moment waar we zelf ook altijd naar uitkijken.

Om ervoor te zorgen dat de montage soepel kan verlopen, is een goede voorbereiding van de keukenruimte belangrijk. Deze voorbereiding ligt bij jou als klant. In dit document nemen we je mee in de belangrijkste stappen, zodat de ruimte klaar is wanneer onze monteurs aan de slag gaan.

Met een goede voorbereiding staat jouw KEUK straks precies zoals bedoeld. Stevig, kleurrijk en klaar om op te koken, leven en genieten.



1 Verwijderen van de oude keuken

Voordat je KEUK geplaatst kan worden, zal je oude keuken volledig verwijderd moeten worden. Houd rekening met herstel en voorbereidingswerkzaamheden aan je woning, zodat je nieuwe keuken op een juiste manier geïnstalleerd kan worden. Voor het plaatsen van de KEUK dient de ruimte schoon, droog en opgeruimd te zijn. Mogelijk komen er tijdens het demonteren van de oude keuken zaken naar voren die eerder niet zichtbaar waren. Denk bijvoorbeeld aan het niet doorlopen van de vloer of muren die moeten worden hersteld. Twijfel je of dit gevolgen heeft voor de montage van de nieuwe keuken? Neem in dat geval altijd contact met ons op. We denken graag met je mee.



TIP

Besteed je de voorbereidende werkzaamheden uit? Begin dan op tijd met het zoeken naar een geschikte installateur. We adviseren om dit direct na aankoop van je KEUK te regelen.

2 Leidingwerk volgens installatietekening

Voor een juiste installatie van je nieuwe keuken zal het installatiewerk waarschijnlijk aangepast moeten worden. Na aankoop van een KEUK ontvang je van ons een installatietekening.

Houd je altijd aan de installatietekening. Is dit niet mogelijk, informeer en overleg dan met ons wat mogelijk is, dit om verrassingen en/of teleurstellingen te voorkomen tijdens de installatie van de keuken.

2.1 Aanpassen van het leidingwerk

Het kan nodig zijn om het bestaande leidingwerk aan te passen. Voor een goede montage van de KEUK is het belangrijk dat het leidingwerk wordt aangelegd volgens het leidingwerkadvies van KEUK.

Voor je KEUK zijn verschillende aansluitingen nodig. Water en afvoer dienen geplaatst te worden achter de spoelkast. De leidingen voor de spoelkast mogen zowel vanuit de vloer als ook uit de muur komen. Leidingen mogen alleen in het vlak achter de spoelkast over de muur te lopen. Voor een goede bereikbaarheid van het installatiewerk in de spoelkast blijft de achterkant van de kast open. Het installatiewerk blijft hier in het zicht.



TIP

Bij een kookeiland bieden we een RVS installatiebox aan, waardoor het leidingwerk onder de keuken uit het zicht is aan de achterkant.

2.2 Water

De afvoer voor het water moet worden gemaakt van PVC en heeft een diameter van 40 mm. Voor water zijn er verschillende mogelijkheden. De aanvoerleidingen voor warm en koud water moeten voorzien zijn van een hoek filterstopkraan. De wateraansluiting voor de vaatwasser dient voorzien te zijn van een beluchte vaatwasserkraan.

Wanneer de Quooker kraan wordt gebruikt als warm watervoorziening, volstaat alleen een koud water aansluiting voor je kraan. Vaatwassers worden doorgaans naast de spoelkast geplaatst, waardoor de aansluiting voor water en afvoer alleen in de spoelkast aanwezig hoeft te zijn.

Bij renovatie kan het handig zijn om de koud water aansluiting voor de Quooker/kraan en de vaatwasser te combineren met een combinatiekraan.



Filterstopkraan



Beluchte kraan met keerklep



Combinatiekraan



TIP

Controleer vóór de montage of alle aansluitingen goed werken en waterdicht zijn. Dat voorkomt vertraging op de dag zelf.

2.3 Elektra

Het is erg belangrijk om de aansluitwaardes van de verschillende apparaten te checken met een erkende installateur. Deze aansluitwaardes zijn terug te vinden op de technische tekening. De installateur kan advies geven of de meterkast de gekozen apparatuur aan kan en of dat er nog wijzigingen moeten plaats vinden in de meterkast.

Stopcontacten boven het werkblad zijn niet meegenomen in de installatietekening. Denk vooraf goed na over het gebruik van stopcontacten voor dagelijks gebruik. Let er op dat stopcontacten niet achter een kookplaat of gootsteen geplaatst mogen worden.



TIP

Heb je in gefreesde leidingen voor elektra in de muur, maak dan foto's voordat de stukadoor komt.

3 Afwerkingen

Zodra het leidingwerk in orde is, is het belangrijk dat ook de muren en vloer klaar zijn voor de plaatsing van de keuken. De muren moeten droog, vlak en recht zijn. De keuken wordt geplaatst op een egale, afgewerkte vloer.

3.1 Afwerken van de wanden

De muur of muren waar de keuken tegen aan komt te staan moeten in het lood, recht en vlak zijn. Bij een hoekopstelling tegen de muur moeten de muren haaks (exact 90 graden) ten opzichte van elkaar zijn. Hierdoor krijg je een goede aansluiting van je werkblad met je muur en kan de keuken op de juiste manier bevestigd worden.



TIP

Houd wat verf achter de hand, zodat je na het plaatsen van de keuken eventueel wat kleine plekjes kunt bijwerken. Onze monteurs werken zorgvuldig, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele beschadigingen aan de muren.

3.2 Afwerken van de vloer

Laat de zichtvloer helemaal doorlopen tot aan de muur. Je nieuwe keuken heeft geen plinten en daardoor kan je onder de keuken doorkijken. Omdat een KEUK-keuken met zijn achterste poten tegen de muur komt te staan, moet de vloerplint en/of muurplint verwijderd worden.



4 Installatie van de keuken

KEUK levert en monteert de keuken. Het aansluiten van apparatuur en water behoort in de basis niet tot de montage. Je kunt deze werkzaamheden zelf regelen of laten uitvoeren door een installateur.

Wil je dit liever door KEUK laten verzorgen? Dan bieden wij onderstaande installatieservice aan:



Installatie basispakket

€450 incl. btw

- Aansluiten van de kookplaat op 2 of 3 fasen
Bij een kookplaat met afzuiging is de montage zonder het aansluiten van de afvoer, recirculatie is de standaard
- Aansluiten van de koelkast en/of vriezer
- Aansluiten van de vaatwasser
- Aansluiten van de oven
- Aansluiten van de afvoer voor de spoelbak en de vaatwasser
- Aansluiten van een standaard keukenkraan
- Aansluiten van een Quooker
- Verwijderen van de muur- en vloerplint. We helen de muur en vloer niet aan.
- Inclusief benodigd installatiemateriaal
- Monteren van een Grohe muurkraan met twee aansluitingen voor een kraan en vaatwasser
Dit is van toepassing wanneer er nog geen geschikte kranen aanwezig zijn

Voorwaarden

Het stopcontact voor de apparatuur moet op de juiste plek aanwezig zijn.

De afvoer Ø40 mm moet aanwezig zijn en voor de wateraansluiting moeten stopkranen of een beluchte kraan aanwezig zijn.

5 Apparatuur registreren

Na de plaatsing van je KEUK kun je de apparatuur direct registreren bij de fabrikant. Door je apparaten te registreren, stel je de garantie veilig en kun je eenvoudig gebruikmaken van service of ondersteuning wanneer dat nodig is.

Je kunt de apparatuur registreren via de volgende pagina's:



siemens-home.bsh-group.com/nl/nl/productregistration

Registratie Siemens



quooker.nl/service/garantie

Registratie Quooker

6 CHECKLIST

- ☐ Oude keuken volledig verwijderd
- ☐ Leidingen volgens installatietekening
- ☐ Afvoer aanwezig
- ☐ Meterkast gecontroleerd
- ☐ Stopcontacten geplaatst
- ☐ Muren vlak en haaks
- ☐ Vloer doorgelegd tot muur
- ☐ Plinten verwijderd



TIP

Loop deze checklist een paar dagen vóór de montagedag nog eens rustig door. Zo voorkom je verrassingen en kunnen onze monteurs meteen aan de slag.

7 Even sparren?

Het kan natuurlijk zijn dat je tijdens de voorbereiding nog vragen hebt. Bijvoorbeeld over het gereedmaken van de keukenruimte of tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Neem in dat geval gerust contact op met KEUK.

We denken graag met je mee, zodat de montage soepel kan verlopen en jij straks zonder vertraging of extra kosten van je nieuwe KEUK kunt genieten.



DISCLAIMER

- Zorg dat alle voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond vóór de montagedag. Denk aan leidingwerk, elektra, stucwerk en vloerafwerking.
- Controleer vooraf of recirculatie technisch mogelijk is.
- Laat een installateur controleren of de meterkast voldoende groepen heeft voor de gekozen apparatuur.
- Een keuken weegt wat. Bij houten of zwevende vloeren adviseren wij vooraf een constructieve controle.
- Eventuele herstelwerkzaamheden na demontage van de oude keuken vallen buiten de montage.
- Tijdens de montage van de keuken kan er lichte schade ontstaan aan de bouwkundige omgeving. Onze monteurs proberen dit natuurlijk te voorkomen maar schade aan muren/vloeren tijdens montage valt buiten garantie. Passende maatregelen uitgevoerd door de opdrachtgever kunnen dit risico beperken.
- Wanneer installaties of maatvoering afwijken van de installatietekening, kan dit leiden tot extra kosten of uitstel van montage.
- Zorg ervoor dat de locatie volledig gereed is voor montage. Indien dit niet het geval is op de geplande montagedag, of wanneer de montage binnen 3 werkdagen vooraf wordt verplaatst, zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen (€500,- bij vergeefs uitrijden en €200,- bij verplaatsing), conform onze algemene voorwaarden.



KEUK
RADICAAL ROBUUST

KEUK

KEUK